

## LV Stichweg Waldstraße Bellingen

### **Pos. 1 Erdarbeiten**

- Pos. 1.1 19,50 m<sup>3</sup> Boden lösen, laden und entsorgen (Seitenstreifen Fahrbahn)
- Pos. 1.2 78,00 m<sup>3</sup> Boden lösen, und entsorgen (260 m<sup>2</sup> Grünstreifen)
- Pos. 1.3 52,00 m<sup>3</sup> Mutterboden liefern, einbauen und einsäen (260 m<sup>2</sup> Grünstreifen)

### **Pos. 2 Frostschutz**

- Pos. 2.1 45,00 m<sup>3</sup> Vorhandene Frostschutzschicht aufnehmen lagern und wieder einbauen
- Pos. 2.2 16,10 m<sup>3</sup> Frostschutz 0/32 liefern und einbauen (Seitenstreifen Fahrbahn)
- Pos. 2.3 90,00 m<sup>3</sup> Frostschutz 0/32 liefern und einbauen (Fahrbahn und Gehweg)

### **Pos. 3 Entwässerung**

- Pos. 3.1 12,00 lfdm Graben für Rohre DN 150 herstellen, inkl. Entsorgung Aushub, T = bis 2,00 m
- Pos. 3.2 12,00 lfdm Graben mit Frostschutz verfüllen T = bis 2,00 m
- Pos. 3.3 1 Regenablauf (30\*50) liefern und einbauen (Komplett)
- Pos. 3.4 1 PP Abzweig DN 250/150 liefern und in bestehende Leitung einbauen
- Pos. 3.5 2 Stück RE inkl. Rohrleitung aufnehmen und neu versetzen
- Pos. 3.6 12,00 lfdm Rohre PVC DN 150 liefern und einbauen
- Pos. 3.7 12 Bögen PVC DN 150 liefern und einbauen (15 bis 45 °)
- Pos. 3.8 3 Schiebemuffen PVC DN 150 liefern und einbauen

### **Pos. 4 Borde und Rinnen**

- Pos. 4.1 167,00 m RB 15/22/100 in Grau liefern und in Beton (0,15 m) versetzen
- Pos. 4.2 70,00 m Rinnensteine zwei reihig 24/16/14 in Grau liefern und in Betonbett (0,23 m) versetzen
- Pos. 4.3 30 Stück Borde 15/22/100
- Pos. 4.4 36 Stück Rinnensteine 24/16/14 Schneiden
- Pos. 4.5 10 Stück Dehnungsfugen in Borde-und Rinnen herstellen, inkl. Schneiden, ca. alle 7,00 m

### **Pos. 5 Pflasterarbeiten**

- Pos. 5.1 450,00 m<sup>2</sup> Planum für Pflaster herstellen (Fahrbahn und Gehweg)
- Pos. 5.2 105,00 m<sup>2</sup> Betonpflaster 10/20/10 in Anthrazit liefern und einbauen, einsanden inkl. Bettung 0/8
- Pos. 5.3 345,00 m<sup>2</sup> Betonpflaster 10/20/10 in Grau liefern und einbauen, einsanden inkl. Bettung 0/8
- Pos. 5.4 88,00 lfdm Pflaster 10/20/10 Schneiden
- Pos. 5.5 4 Stück Umrandungssatz für Hausschieberkappen Wasserleitung liefern und einbauen, inkl. Anpassen der Kappen
- Pos. 5.6 2 Stück Umrandungssatz für Hydrantenkappen liefern und einbauen, inkl. Anpassen der Kappen
- Pos. 5.7 6 Stück Umrandungssatz für Schachtabdeckungen liefern und einbauen, inkl. Anpassen der Schachtabdeckungen